



1 시설 배치도
SCALE : 1/120

PROJECT TITLE
전곡선사박물관
고고학체험실 리모델링

- NOTE
- *반드시 현장 실측후 시공.
 - *도면과 현장실측이 상이한 경우 감리자 확인 후 현장실측에 따라 시공
 - *신설후로명하부: 기존바닥마감 존치
 - *모든 벽면과 천장은 올 퍼티(면갈이) 후 도장할것.
 - *시공자는 기존 타공면이 훼손되지 않도록 조치후 도장시공.
 - *기존 기둥(1개소)+벤치(2개소)의 기존 스티커는 모두 제거후 도장
 - *터치스크린 취부 위한 갈바시트는 레이저로 타공.
 - *코볼소전세대 설치위치는 감독관과 협의
 - *동물아이콘책장 하부 보강철판의 설치위치는 반드시 감독관과 협의.
 - *목재후로명은 수성방염도장 할 것.
 - *벽 및 천정아감면위 도장은 친환경페인트임.
 - *모든 철재 마감은 방청도장/우레탄페인트 도장.
 - *모든 철재하지들은 아연도금 제품임.
 - *모든 철재장선의 용접부위와 절단면에는 방청스프레이 도장.
 - *안내데스크 및 포토존에 지정 스티플 설치 할 것 (2개+5개)

No.	Date	Revision Description

PROJECT NO.
APPROVED BY 전승철
CHECKED BY
DESIGNED BY

SCALE 1:120 APPROVAL DATE

DRAWING TITLE
시설배치도

DRAWING NO.
A-301